

项目名称：本部保健中心建设工程项目

项目编号：SDGP370200000202402001811

成交单位：青岛云川建筑有限公司

成交金额：1695188.18 元

序号	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量
一	保健中心病房		
(一)	办公室、走廊、公共卫生间、楼梯间		
	拆除工程		
1	矿棉板吊顶拆除【办公室、走廊】 1. 饰面种类:矿棉板	m ²	471.30
2	铝扣板吊顶拆除 1. 拆除的基层类型:楼板 2. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、铝扣板	m ²	33.30
3	石膏板吊顶拆除【护士站、公共卫生间外石膏板边吊破损处】 1. 龙骨及饰面种类:石膏板吊顶	m ²	73.16
4	铲除涂料面【楼梯间】 1. 铲除部位名称:墙面	m ²	152.48
5	墙裙拆除【走廊】 1. 拆除的基层类型:九厘板 2. 饰面种类:塑料板墙裙	m ²	171.45
6	墙面壁纸铲除【办公室、走廊】 1. 铲除部位名称:墙面壁纸	m ²	852.66
7	地胶地面拆除【办公室、走廊】 1. 拆除的基层类型:混凝土 2. 饰面材料种类:地胶板	m ²	512.19
8	医用扶手拆除【办公室、走廊】 1. 医用扶手	m	130.25
9	窗帘盒拆除【办公室】 窗帘盒的平面尺寸:详图纸设计	m	32.15
10	窗帘及轨道拆除【办公室】	m	32.15
11	拆除空调出排风口【办公室】	个	64.00
12	抗倍特板拆除【公共卫生间】	m ²	13.36
13	木门拆除 1. 室内高度:综合考虑 2. 门窗洞口尺寸:详图纸设计 3. 办公室、走廊、病房、配电间等	m ²	85.30

14	地面拆除【破损处维修】 1. 拆除的基层类型:楼地面 2. 饰面材料种类:地砖	m2	30.00
15	墙面砖拆除【破损处维修】 1. 拆除的基层类型:砖墙 2. 饰面材料种类:墙砖	m2	45.00
16	金属窗、窗套拆除 1. 室内高度:综合考虑 2. 门窗洞口尺寸:详图纸	m2	10.08
17	室内窗户玻璃破裂拆除 1. 窗户破损玻璃保护性拆除 2. 玻璃规格:1.5 平米以内	块	10.00
18	垃圾外运	项	1.00
	装修工程		
19	墙面喷刷涂料【办公室、走廊、楼梯间】 1. 基层类型:抹灰面 2. 做法:局部墙面修复,满刮两遍腻子、喷白色乳胶漆二遍,详见设计	m2	1176.59
20	天棚喷刷涂料【护士站、公共卫生间外走廊、电梯前室】 1. 基层类型:抹灰面 2. 做法:局部天棚修复,满刮两遍腻子、喷白色乳胶漆二遍,详见设计 3. 现场成品保护	m2	197.29
21	矿棉板吊顶【办公室、走廊】 1. 吊顶形式:平面 2. 龙骨材料种类:轻钢龙骨 3. 基、面层材料种类:矿棉板	m2	471.30
22	石膏板吊顶【护士站】 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:二跌级石膏板吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:双层石膏板	m2	68.76
23	石膏板吊顶【公共卫生间外石膏板边吊破损处】 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:石膏板吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:双层石膏板	m	22.00
24	木窗帘盒【办公室、走廊】 1. 窗帘盒材质、规格:木龙骨防火三度,阻燃板,9.5mm 厚石膏板	m	18.10
25	窗帘轨【办公室、走廊】 1. 窗帘轨材质、规格:成品铝合金窗帘轨道 2. 轨的数量:单轨	m	18.10
26	窗帘【办公室】 1. 窗帘材质:阻燃布帘 2. 窗帘高度、宽度:2600mm 以内 3. 褶皱系数为 1.8 倍,工程量按展开长度计算。	m	32.58

27	地胶地面【办公室、走廊】 1. 材质及规格：2mm 厚同质透芯卷材，抗菌抑菌、防水防滑、静音、耐腐蚀。	m2	474.04
28	自流平地面【办公室、走廊】 1. 水泥基自流平界面剂 2. 3-5mm 厚水泥基自流平	m2	443.21
29	踢脚线铝合金衬板【办公室、走廊】	m	308.25
30	医用扶手安装【办公室、走廊】 1. 扶手材料种类、规格：医用走廊扶手 2. 材质：140mm 款 1.4 铝材	m	130.25
31	铝扣板吊顶 1. 吊顶形式：平面 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨 3. 面层材料种类：铝扣板 300*300mm，600*600mm	m2	56.05
32	抗倍特板【公共卫生间】 1. 隔断材料品种、规格、颜色：12mm 厚抗倍特板 2. 配件品种、规格：配套五金	m2	13.36
33	洗手台【公共卫生间、淋浴间】 1. 材料品种、规格、颜色：大理石台面 2. 支架、配件品种、规格：角钢支架	m2	1.98
34	镜面玻璃【公共卫生间】 1. 镜面玻璃品种、规格：车边镜面玻璃 δ 6 2. 框材质、断面尺寸：不带框	m2	5.00
35	实木复合门 1. 门代号及洞口尺寸：详图纸设计 2. 含观察窗、门套、门把手、合页五金件等	m2	60.90
36	空调检修口【办公室】 1. 风口材料品种、规格：铝合金 400*400mm 以内 2. 安装固定方式：天棚嵌入式	个	14.00
37	空调送风口、回风口【办公室】 1. 风口材料品种、规格：铝合金 100*300mm 以内 2. 安装固定方式：天棚嵌入式 3. 防护材料种类：	个	64.00
38	块料楼地面【破损处维修】 1. 面层形式、材料种类、规格：全瓷地板砖 300*300 2. 结合层材料种类：水泥砂浆	m2	30.00
39	块料墙面【破损处维修】 1. 面层形式、材料种类、规格：全瓷地板砖 300*600 2. 结合层材料种类：水泥砂浆	m2	45.00
40	室内外窗户玻璃清理 1. 室内外窗户玻璃清理保洁 2. 计算规则：按建筑面积计算	m2	1600.00
41	室内窗户玻璃破裂更换 1. 玻璃规格：中空玻璃 2. 玻璃规格：1.5 平米以内	块	10.00

42	塑钢推拉窗【走廊窗户，方案待定】 1. 窗代号及洞口尺寸:详图纸 2. 框、扇材质:塑钢窗 3. 玻璃品种、厚度:5+9A+5	套	14.00
43	木窗套【走廊窗户，方案待定】1. 窗代号及洞口尺寸:木窗套 2. 门窗套展开宽度:300mm	m	50.40
44	护士站吊顶造型灯箱、导医台改色 1. 重新贴 4mm 厚铝塑板面层改色	m ²	14.34
45	护士站 LOGO	套	1.00
46	配电间木质防火门 1. 门代号及洞口尺寸:乙级防火门	m ²	24.40
47	收纳柜柜门更换 1. 更换部位: 护士站储物柜及暖气罩 2. 更换新柜门、五金件等	m ²	18.05
48	石膏板隔墙封堵 1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:9.5 厚双层双面石膏板, 开门洞, 利旧安装门一套	m ²	15.62
49	石膏板隔墙拆除 1. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨石膏板隔墙	m ²	15.62
50	护士站导医台石材台面抛光打磨 1. 尺寸规格: L9500*W700	m ²	10.55
51	墙面宣传板及 LOGO 字拆除	项	1.00
52	橱柜维修【办公室】 1. 橱柜维修、五金件更换等	项	1.00
53	室内病床、橱柜、桌椅、器械等非施工范围保护, 完工后现场精保洁	项	1.00
	电气工程		
54	灯具拆除【办公区、走廊】 1. 拆除灯具高度:综合考虑 2. 灯具种类:LED 平板灯	套	113.00
55	开关、插座拆除 1. 种类:面板拆除	套	18.00
56	安全出口指示灯拆除【走廊】	个	6.00
57	监控摄像设备拆除【走廊】	个	6.00
58	普通灯具【办公区、走廊】 1. 名称:LED 平板灯 2. 尺寸、规格、色温:600*600, 36W, 4000k 白光	套	117.00
59	普通灯具【公共卫生间】1. 名称:LED 平板灯 2. 尺寸、规格、色温:300*300, 18W, 4000k 白光	套	4.00
60	普通灯具【护士站、电梯厅】 1. 名称:LED 筒灯	套	30.00

	2. 尺寸、规格、色温:5 寸, 12W, 3000k 暖光		
61	排气扇【公共卫生间】 1. 名称:卫生间独立排气扇 2. 规格:300*300 3. 安装方式:吸顶安装	组	4.00
62	排气管道【公共卫生间】 1. 安装部位:卫生间排气扇 2. 材质、规格:DN75	m	12.00
63	安全出口指示灯【走廊】 1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:吊挂式	个	6.00
64	安全出口指示灯【走廊】 1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:嵌墙式	个	6.00
65	监控摄像设备【利旧】 1. 名称:监控摄像头 2. 安装方式:吊顶安装	台	6.00
66	五孔插座 1. 名称:五孔插座 2. 材质:塑料 3. 安装方式:暗装	个	8.00
67	照明开关 1. 名称:单联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:10A 4. 安装方式:暗装	个	8.00
68	照明开关 1. 名称:双联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:10A 4. 安装方式:暗装	个	2.00
	给排水工程		
69	洗手盆拆除【公共卫生间】 1. 拆除大理石台面, 瓷质台盆, 水龙头上下水等	套	3.00
70	拖布池拆除【公共卫生间】	个	2.00
71	管道拆除 1. 管道种类、材质:排水管	m	5.00
72	洗脸盆 1. 材质:瓷质 2. 规格、类型:台下盆 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:单水龙头、角阀、软管、排水管件等	组	3.00
73	卫生器具【公共卫生间】 1. 材质:瓷质 2. 规格、类型:成品拖布池	个	2.00

74	塑料管 1. 安装部位:排水管 2. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:粘接	m	5.00
	暖通工程		
75	暖气片拆除	组	59.00
76	阀门拆除 1. 螺纹阀门拆除 公称直径(25mm 以内)	组	28.00
77	阀门拆除 1. 螺纹阀门拆除 公称直径(50mm 以内)	组	10.00
78	管道拆除 1. 管道种类、材质: 镀锌钢管 DN25 以内	m	100.00
79	管道拆除 1. 管道种类、材质: 镀锌钢管 DN50 以内	m	30.00
80	钢制散热器 1. 结构形式:钢制散热器, 单组片数 5 片 2. 型号、规格:柱式 3. 安装方式:明装	组	22.00
81	钢制散热器 1. 结构形式:钢制散热器, 单组片数 10 片 2. 型号、规格:柱式 3. 安装方式:明装	组	6.00
82	钢制散热器 1. 结构形式:钢制散热器, 单组片数 12 片 2. 型号、规格:柱式 3. 安装方式:明装	组	18.00
83	钢制散热器 1. 结构形式:钢制散热器, 单组片数 14 片 2. 型号、规格:柱式 3. 安装方式:明装	组	3.00
84	钢制散热器 1. 结构形式:钢制散热器, 单组片数 15 片 2. 型号、规格:柱式 3. 安装方式:明装	组	3.00
85	钢制散热器 1. 结构形式:钢制散热器, 单组片数 16 片 2. 型号、规格:柱式 3. 安装方式:明装	组	3.00
86	钢制散热器 1. 结构形式:钢制散热器, 单组片数 17 片 2. 型号、规格:柱式 3. 安装方式:明装	组	2.00
87	钢制散热器 1. 结构形式:钢制散热器, 单组片数 20 片 2. 型号、规格:柱式	组	2.00

	3. 安装方式:明装		
88	镀锌钢管 1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验满足设计要求	m	65.00
89	镀锌钢管 1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验满足设计要求	m	35.00
90	镀锌钢管 1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验满足设计要求	m	30.00
91	散热器温控阀 1. 类型:温控阀 2. 材质及规格:铸 DN20 3. 连接方式:螺纹连接	个	59.00
92	螺纹阀门 1. 类型:截止阀 DN20 2. 材质及规格:铜制 3. 连接方式:螺纹连接	个	16.00
93	螺纹阀门 1. 类型:截止阀 DN25 2. 材质及规格:铜制 3. 连接方式:螺纹连接	个	12.00
94	螺纹阀门 1. 类型:截止阀 DN32 2. 材质及规格:铜制 3. 连接方式:螺纹连接	个	10.00
	VIP 病房		
	拆除工程		
95	矿棉板吊顶拆除【病房】 1. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨矿棉板	m2	72.94
96	石膏板吊顶拆除【客厅】 1. 龙骨及饰面种类:石膏板吊顶	m2	61.22
97	铝扣板吊顶拆除【厨房、卫生间】 1. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、铝扣板	m2	34.94

98	墙面壁纸铲除【病房、会客厅】 1. 铲除部位名称:墙面壁纸	m2	326.01
99	地胶地面拆除【病房、会客厅】 1. 拆除的基层类型:楼地面 2. 饰面材料种类:地胶板	m2	146.07
100	地面拆除【淋浴卫生间】 1. 拆除的基层类型:楼地面 2. 饰面材料种类:地砖	m2	14.91
101	墙面砖拆除【淋浴卫生间】 1. 拆除的基层类型:砖墙 2. 饰面材料种类:墙砖	m2	70.56
102	收纳柜拆除【病房】 1. 柜体材质:木质收纳柜 2. 柜体尺寸:1000*2800*600mm	个	3.00
103	厨房吊柜拆除 1. 柜体材质:木质	个	3.00
104	厨房地柜拆除 1. 柜体材质:木质	个	3.00
105	玻璃隔断拆除【淋浴间】 1. 拆除隔墙的骨架种类:玻璃淋浴隔断	m2	11.10
106	铝合金窗拆除【病房】 1. 室内高度:综合考虑 2. 门窗洞口尺寸:详图纸	m2	34.80
107	窗帘盒拆除【病房】 窗帘盒的平面尺寸:200mm+200mm	m	21.65
108	窗帘及轨道拆除【病房】	m	21.65
109	镜面玻璃拆除 1. 拆除部位:卫生间	m2	3.00
110	整体浴室柜拆除 1. 包含水龙头及台盆	套	3.00
111	拆除空调出排风口、检修口	个	30.00
112	木门拆除 1. 室内高度:综合考虑 2. 门窗洞口尺寸:详图纸设计	m2	30.24
113	厨房垭口套拆除	个	3.00
114	门槛石拆除 1. 饰面材料种类:大理石门槛石	m2	1.14
115	设备带拆除【病房】	间	3.00
116	垃圾外运	项	1.00
	装修工程		

117	矿棉板吊顶【病房】 1. 吊顶形式:平面 2. 龙骨材料种类:轻钢龙骨 3. 基、面层材料种类:矿棉板	m2	72.94
118	铝扣板吊顶【厨房、卫生间】 1. 吊顶形式:平面 2. 龙骨材料种类:轻钢龙骨 3. 面层材料种类:铝扣板 300*300	m2	34.94
119	石膏板吊顶【客厅】 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:二级跌级石膏板吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:双层石膏板	m2	74.49
120	墙面喷刷涂料【病房、会客厅】 1. 基层类型:抹灰面 2. 做法:局部墙面修复,满刮两遍腻子、喷白色乳胶漆二遍,详见设计 3. 现场成品保护	m2	326.01
121	天棚喷刷涂料【客厅、窗帘盒】 1. 基层类型:抹灰面 2. 做法:局部天棚修复,满刮两遍腻子、喷白色乳胶漆二遍,详见设计 3. 现场成品保护	m2	83.15
122	墙面装饰板【厨房】 1. 基层材料种类、规格:9mm 阻燃板条,间距 1000mm2. 面层材料品种、规格、颜色:9mm 无菌板 3. 压条材料种类、规格:配套压条	m2	41.15
123	地胶地面【病房、会客厅】 1. 材质及规格:同质透芯 2mm 厚手术室专用地胶	m2	146.07
124	自流平地面【病房、会客厅】 1. 水泥基自流平界面剂 2. 3-5mm 厚水泥基自流平	m2	137.32
125	踢脚线铝合金衬板【病房、客厅】	m	87.55
126	断桥隔热铝合金窗 1. 窗代号及洞口尺寸:详图纸设计 2. 框、扇材质:65 系列断桥隔热铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5	m2	34.80
127	金属纱窗【病房】 1. 窗代号及框的外围尺寸:详图纸设计 2. 框材质:铝合金 3. 窗纱材料品种、规格:隐形纱窗	m2	12.00
128	木窗帘盒【病房】 1. 窗帘盒材质、规格:木龙骨防火三度,阻燃板,9.5mm 厚石膏板	m	21.65
129	U 型输液轨【病房】 1. 轨道材质、规格:铝合金	m	13.20
130	窗帘轨【病房】	m	21.65

	1. 窗帘轨材质、规格:成品铝合金窗帘轨道 2. 轨的数量:单轨		
131	窗帘【病房】 1. 窗帘材质:阻燃布帘 2. 窗帘高度、宽度:详设计图纸 3. 褶皱系数为 1.8 倍, 工程量按展开长度计算。	m	38.97
132	地面防水【淋浴卫生间】 1. 防水材料: 0.7 厚聚乙烯丙纶防水两道、聚合物水泥砂浆防水	m ²	14.91
133	防水保护层【淋浴卫生间】 1. 找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5 水泥砂浆 2. 部位: 防水层上	m ²	14.91
134	块料楼地面【淋浴卫生间】 1. 面层形式、材料种类、规格:全瓷地板砖 300*300 2. 结合层材料种类:水泥砂浆	m ²	14.91
135	墙面一般抹灰【淋浴卫生间】 1. 墙体类型:砖墙 2. 厚度、砂浆配合比:9+6 厚预拌水泥砂浆 1:3	m ²	117.31
136	墙面涂膜防水【淋浴卫生间】 1. 防水材料: 0.7 厚聚乙烯丙纶防水两道、聚合物水泥砂浆防水	m ²	49.20
137	防水保护层【淋浴卫生间】 1. 找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5 水泥砂浆 2. 部位: 防水层上	m ²	49.20
138	块料墙面【淋浴卫生间】 1. 面层形式、材料种类、规格:全瓷地板砖 300*600 2. 结合层材料种类:水泥砂浆	m ²	70.56
139	玻璃隔断【淋浴卫生间】 1. 边框材料种类、规格:铝合金 2. 玻璃品种、规格、颜色:磨砂玻璃	m ²	11.10
140	洗手台【卫生间】 1. 材料品种、规格、颜色:大理石台面 2. 支架、配件品种、规格:角钢支架	m ²	3.96
141	镜面玻璃【卫生间】 1. 镜面玻璃品种、规格:车边镜面玻璃 δ 6 2. 框材质、断面尺寸:不带框	m ²	3.00
142	浴室柜【淋浴卫生间】 1. 材质:浴室柜 2. 尺寸:详设计说明	套	3.00
143	木质镜箱【淋浴卫生间】 1. 材质:木质镜箱 2. 尺寸:详设计说明	套	3.00
144	金属栏杆油漆【窗外平台栏杆】 1. 构件名称:室外铁护栏 2. 油漆品种、刷漆遍数:表面打磨除锈后,刷环氧富锌底漆一遍,氟碳面漆二遍	m	18.80
145	墙面收纳柜【病房】 1. 墙柜规格:1750*2400*600 2. 材料种类、规格:详图	m ²	12.18

	纸设计		
146	厨房地柜 1. 地柜规格:宽 600mm 2. 材料种类、规格:详图纸设计 3. 人造大理石台面	m	10.26
147	空调送风口、回风口 1. 风口材料品种、规格:铝合金 100*300mm 以内 2. 安装固定方式:天棚嵌入式 3. 防护材料种类:	个	9.00
148	空调检修口 1. 风口材料品种、规格:铝合金 400*400mm 以内 2. 安装固定方式:天棚嵌入式	个	21.00
149	实木复合门 1. 门代号及洞口尺寸:详图纸设计 2. 含观察窗、门套、门把手、合页五金件等	m ²	30.24
150	木门套【厨房】 1. 窗代号及洞口尺寸:厨房垭口套 2. 门窗套展开宽度:300mm	m	8.20
151	大理石门槛石更换 1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:3 干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:大理石门槛石	m ²	1.14
152	壁挂式独立设备带 1. 材质规格: 国标氧气终端、负压终端 2 套, 五孔插座 4 个、开关 1 个、LED 的灯、灯罩。	个	3.00
	电气工程		
153	灯具拆除 1. 拆除灯具高度:综合考虑	套	12.00
154	开关、插座拆除 1. 种类:面板拆除	套	48.00
155	普通灯具【客厅】 1. 名称:LED 方形罩灯 2. 尺寸、规格、色温:500*500, 48W, 4000k 白光	套	3.00
156	普通灯具【病房】1. 名称:LED 平板灯 2. 尺寸、规格、色温:600*600, 48W , 4000k 白光	套	9.00
157	普通灯具【厨房】 1. 名称:LED 平板灯 2. 尺寸、规格、色温:300*600, 24W, 4000k 白光	套	3.00
158	普通灯具【卫生间】 1. 名称:LED 平板灯 2. 尺寸、规格、色温:300*300, 18W, 4000k 白光	套	6.00
159	普通灯具【客厅】 1. 名称:LED 筒灯 2. 尺寸、规格、色温:5 寸, 12W, 3000k 暖光	套	3.00

160	<p>排气扇【卫生间】</p> <p>1. 名称:卫生间独立排气扇</p> <p>2. 规格:300*300</p> <p>3. 安装方式:吸顶安装</p>	组	6.00
161	<p>排气管道【卫生间】</p> <p>1. 安装部位:卫生间排气扇</p> <p>2. 材质、规格:DN75</p>	m	18.00
162	<p>配线</p> <p>1. 名称:铜芯电线</p> <p>2. 配线形式:穿管敷设</p> <p>3. 型号:WDZB-BYJ-2.5</p>	m	299.10
163	<p>配线</p> <p>1. 名称:铜芯电线</p> <p>2. 配线形式:穿管敷设</p> <p>3. 型号:WDZB-BYJ-4.0</p>	m	416.10
164	<p>电力电缆</p> <p>1. 名称:铜芯电缆</p> <p>2. 型号:WDZN-YJY-5*6</p>	m	93.00
165	<p>配管</p> <p>1. 名称:紧定(扣压)式钢导管</p> <p>2. 规格:JDG20</p> <p>3. 配置形式:吊顶内</p>	m	337.40
166	<p>接线盒</p> <p>1. 名称:接线盒</p> <p>2. 材质:塑料</p> <p>3. 安装形式:暗装</p>	个	6.00
167	<p>打洞(孔) 1. 名称:打洞</p>	个	3.00
168	<p>五孔插座</p> <p>1. 名称:五孔插座</p> <p>2. 材质:塑料</p> <p>3. 安装方式:暗装</p>	个	30.00
169	<p>照明开关</p> <p>1. 名称:单联单控开关</p> <p>2. 材质:塑料</p> <p>3. 规格:10A</p> <p>4. 安装方式:暗装</p>	个	9.00
170	<p>照明开关</p> <p>1. 名称:双联单控开关</p> <p>2. 材质:塑料</p> <p>3. 规格:10A</p> <p>4. 安装方式:暗装</p>	个	9.00

171	带防溅盒五孔插座 1. 名称:带防溅盒五孔插座 2. 材质:塑料 3. 安装方式:暗装	个	6.00
172	一键报警按钮拆除安装【利旧】 1. 名称:一键报警按钮 2. 增加防水插座从一键报警按钮处走线	个	6.00
173	一键报警按钮安装【淋浴间】 1. 名称:一键报警按钮	个	3.00
174	配线 1. 名称:NHRVVP-2*1.5 2. 配线形式:槽内穿线	m	9.00
175	凿(压)槽 1. 名称:凿槽 2. 规格:配管公称口径 20mm 以下 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	9.00
弱电工程			
176	凿(压)槽 1. 名称:凿槽 2. 规格:配管公称口径 20mm 以下 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	3.00
177	网线【客厅】 1. 名称:网线 2. 规格:CAT6 3. 敷设方式:穿管敷设	m	110.00
178	配管【客厅】1. 名称:紧定(扣压)式钢导管 2. 规格:JDG203. 配置形式:吊顶内	m	107.00
179	网络插座【客厅】 1. 名称:单口网络插座 2. 材质:塑料 3. 安装方式:暗装	个	3.00
给排水工程			
180	洗手盆拆除【卫生间】 1. 卫生洁具种类:柱式洗手盆	套	3.00
181	坐便器拆除【卫生间】 1. 卫生洁具种类:坐便器拆除	套	6.00
182	热水器拆除【卫生间】 1. 种类:壁挂式电热水器拆除	套	3.00
183	不锈钢地漏拆除【病房卫生间】 1. 卫生洁具种类:不锈钢地漏	套	6.00

184	<p>洗脸盆【卫生间】</p> <p>1. 材质:瓷质</p> <p>2. 规格、类型:台下盆</p> <p>3. 组装形式:成套</p> <p>4. 附件名称、数量:单水龙头、角阀、软管、排水管件等</p>	组	6.00
185	<p>坐便器（带智能马桶盖）【卫生间】</p> <p>1. 材质:瓷质</p> <p>2. 规格、类型:坐式大便器（带智能马桶盖）</p> <p>3. 进水阀配件</p>	组	6.00
186	<p>电热水器【厨房】</p> <p>1. 能源种类:扁桶电热水器</p> <p>2. 型号、容积:3300W, 60L</p> <p>3. 安装方式:壁挂</p>	台	3.00
187	<p>不锈钢水槽【厨房】</p> <p>1. 材质:304 不锈钢</p> <p>2. 规格、类型:详图纸设计</p> <p>3. 组装形式:单槽台下槽</p> <p>4. 附件名称、数量:含冷热水龙头, 上下水管件等</p>	组	3.00
188	<p>不锈钢地漏【病房卫生间】</p> <p>1. 材质: 不锈钢地漏</p> <p>2. 型号、规格: DN75</p>	个	6.00
189	无障碍扶手【卫生间】1. 尺寸、规格: 加固及安装	套	6.00
190	<p>毛巾架</p> <p>1. 材质:不锈钢烤漆</p> <p>2. 加固及安装</p>	套	6.00
191	<p>淋浴间浴巾架</p> <p>1. 材料品种、规格、颜色:不锈钢烤漆</p> <p>2. 支架、配件品种、规格:不锈钢烤漆</p>	套	3.00
192	<p>置物架</p> <p>1. 材料品种、规格、颜色:不锈钢烤漆</p>	套	6.00
193	<p>卫生纸盒</p> <p>1. 材料品种、规格、颜色:不锈钢烤漆</p> <p>2. 支架、配件品种、规格:不锈钢烤漆</p>	个	6.00
194	<p>肥皂盒</p> <p>1. 材料品种、规格、颜色:不锈钢烤漆</p> <p>2. 支架、配件品种、规格:不锈钢烤漆</p>	个	6.00
195	<p>给水管</p> <p>1. 安装部位:给水管</p> <p>2. 材质、规格:PPR20</p> <p>4. 连接形式:热熔连接</p>	m	124.80

196	点型探测器【客厅】 1. 名称:感烟探测器 2. 规格:详图纸设计	个	3.00
	普通病房		
	拆除工程		
197	矿棉板吊顶拆除【病房】 1. 拆除的基层类型:天棚 2. 龙骨及饰面种类:配套龙骨及矿棉板	m2	374.92
198	铝扣板吊顶拆除【卫生间】 1. 拆除的基层类型:楼板 2. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、铝扣板	m2	77.23
199	铲除天棚涂料【玄关处边吊】 1. 铲除部位名称:天棚	m2	18.65
200	墙面壁纸铲除【病房】 1. 铲除部位名称:墙面壁纸	m2	778.15
201	铲除涂料面【病房】 1. 铲除部位名称:墙面	m2	151.11
202	窗帘盒拆除【病房】窗帘盒的平面尺寸:详图纸设计	m	70.00
203	窗帘及轨道拆除【病房】	m	70.00
204	地胶地面拆除【病房】 1. 拆除的基层类型:混凝土 2. 饰面材料种类:地胶板	m2	442.77
205	镜面玻璃拆除【卫生间】 1. 拆除部位:卫生间	m2	17.00
206	木门拆除 1. 室内高度:综合考虑 2. 门窗洞口尺寸:详图纸设计	m2	78.54
207	纱窗扇拆除【病房】 1. 室内高度:3000mm 2. 门窗洞口尺寸:详图纸设计	m2	34.00
208	收纳柜拆除【病房】 1. 柜体材质:木质收纳柜 2. 柜体尺寸:1750*2400*600mm	个	17.00
209	设备带拆除【病房】	间	2.00
210	垃圾外运	项	1.00
	装修工程		
211	矿棉板吊顶【病房】 1. 吊顶形式:平面 2. 龙骨材料种类:轻钢龙骨 3. 基、面层材料种类:矿棉板	m2	374.92

212	铝扣板吊顶【卫生间】 1. 吊顶形式:平面 2. 龙骨材料种类:轻钢龙骨 3. 面层材料种类:铝扣板 300*300	m2	77.23
213	墙面喷刷涂料【病房】 1. 基层类型:抹灰面 2. 做法:局部墙面修复,满刮两遍腻子、喷白色乳胶漆二遍,详见设计 3. 现场成品保护	m2	830.77
214	天棚喷刷涂料【玄关边吊、窗帘盒】 1. 基层类型:抹灰面 2. 做法:局部天棚修复,满刮两遍腻子、喷白色乳胶漆二遍,详见设计 3. 现场成品保护	m2	46.66
215	地胶地面【病房】 1. 材质及规格:同质透芯 2mm 厚地胶	m2	483.96
216	自流平地面【病房】 1. 水泥基自流平界面剂 2. 3-5mm 厚水泥基自流平	m2	447.59
217	踢脚线铝合金衬板【病房】	m	363.74
218	木窗帘盒【病房】 1. 窗帘盒材质、规格:木龙骨防火三度,阻燃板,9.5mm 厚石膏板	m	70.00
219	墙面装饰板【方案待定】 1. 基层材料种类、规格:9mm 阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色:9mm 无菌板 3. 压条材料种类、规格:配套压条	m2	98.49
220	窗帘轨【病房】 1. 窗帘轨材质、规格:成品铝合金窗帘轨道 2. 轨的数量:单轨	m	70.00
221	窗帘【病房】 1. 窗帘材质:阻燃布帘 2. 窗帘高度、宽度:详设计图纸 3. 褶皱系数为 1.8 倍,工程量按展开长度计算。	m	126.00
222	U 型输液轨【病房】 1. 轨道材质、规格:铝合金	m	211.20
223	隔帘轨道【病房】 1. 轨道材质、规格:铝合金 2300+1500mm	m	182.40
224	隔帘【病房】 1. 高度:2.5 米以内 2. 包括安装完成工作内容的全部费用 3. 褶皱系数为 1.8 倍,工程量按展开长度计算。	m	328.32
225	洗手台【卫生间】 1. 材料品种、规格、颜色:大理石台面 2. 支架、配件品种、规格:角钢支架	m2	11.22
226	镜面玻璃【卫生间】 1. 镜面玻璃品种、规格:车边镜面玻璃 δ 6	m2	17.00

	2. 框材质、断面尺寸:不带框		
227	空调检修口 1. 风口材料品种、规格:铝合金 400*400mm 以内 2. 安装固定方式:天棚嵌入式	个	17.00
228	空调送风口、回风口 1. 风口材料品种、规格:铝合金 100*300mm 以内 2. 安装固定方式:天棚嵌入式 3. 防护材料种类:	个	34.00
229	实木复合门 1. 门代号及洞口尺寸:详图纸 2. 含观察窗、门套、门把手、合页五金件等	m ²	78.54
230	金属纱窗【病房】 1. 窗代号及框的外围尺寸:详图纸设计 2. 框材质:铝合金 3. 窗纱材料品种、规格:隐形纱窗	m ²	34.00
231	木质墙柜【病房】 1. 墙柜规格:详图纸设计 2. 材料种类、规格:详图纸设计	m ²	71.40
232	壁挂式独立设备带 1. 材质规格:德标氧气终端、负压终端 2 套,五孔插座 4 个、开关 1 个、LED 的灯、灯罩。	个	2.00
	电气工程		
233	灯具拆除【病房】 1. 拆除灯具高度:综合考虑 2. 灯具种类:600*600LED 平板灯、300*300 LED 平板灯	套	34.00
234	开关、插座拆除 1. 种类:面板拆除	套	51.00
235	普通灯具【病房】 1. 名称:LED 平板灯 2. 尺寸、规格、色温:600*600mm, 48W, 4000k 白光	套	34.00
236	普通灯具【卫生间】 1. 名称:LED 平板灯 2. 尺寸、规格、色温:300*300mm, 18W, 4000k 白光	套	17.00
237	普通灯具【病房】 1. 名称:LED 筒灯 2. 尺寸、规格、色温:5 寸, 12W, 3000k 暖光	套	14.00
238	排气扇【卫生间】 1. 名称:卫生间独立排气扇 2. 规格:300*300 3. 安装方式:吸顶安装	组	17.00
239	排气管道【卫生间】 1. 安装部位:卫生间排气扇 2. 材质、规格:DN75	m	51.00
240	五孔插座 1. 名称:五孔插座 2. 材质:塑料 3. 安装方式:暗装	个	17.00

241	<p>照明开关</p> <p>1. 名称:单联单控开关</p> <p>2. 材质:塑料</p> <p>3. 规格:10A</p> <p>4. 安装方式:暗装</p>	个	17.00
242	<p>照明开关</p> <p>1. 名称:双联单控开关</p> <p>2. 材质:塑料</p> <p>3. 规格:10A</p> <p>4. 安装方式:暗装</p>	个	17.00
	给排水工程		
243	<p>洗手盆拆除【卫生间】</p> <p>1. 拆除大理石台面,瓷质台盆,水龙头上下水等</p>	套	17.00
244	<p>坐便器拆除【卫生间】</p> <p>1. 卫生洁具种类:坐便器拆除</p>	套	17.00
245	<p>无障碍扶手拆除【单独病房卫生间】</p> <p>1. 卫生洁具种类:无障碍扶手拆除</p>	套	2.00
246	<p>洗脸盆【卫生间】</p> <p>1. 材质:瓷质</p> <p>2. 规格、类型:台下盆</p> <p>3. 组装形式:成套</p> <p>4. 附件名称、数量:单水龙头、角阀、软管、排水管件等</p>	组	17.00
247	<p>坐便器【卫生间】</p> <p>1. 材质:瓷质</p> <p>2. 规格、类型:坐式大便器</p> <p>3. 进水阀配件</p>	组	17.00
248	<p>无障碍扶手【卫生间】</p> <p>1. 尺寸、规格:加固及安装</p>	套	17.00
249	<p>毛巾架</p> <p>1. 材质:不锈钢</p> <p>2. 加固及安装</p>	套	17.00
250	<p>置物架</p> <p>1. 材料品种、规格、颜色:不锈钢</p>	套	17.00
251	<p>卫生纸盒</p> <p>1. 材料品种、规格、颜色:不锈钢</p> <p>2. 支架、配件品种、规格:</p>	个	17.00
252	<p>肥皂盒 1. 材料品种、规格、颜色:不锈钢 2. 支架、配件品种、规格:不锈 钢</p>	个	17.00
	保健中心门诊		
	治疗室、示教室、VIP 诊室装饰		
	拆除工程		

253	铲除涂料面 1. 铲除部位名称:墙面	m2	260.00
254	铲除天棚涂料 1. 铲除部位名称:天棚	m2	60.00
255	木地板拆除 1. 饰面材料种类:木地板	m2	32.00
256	石膏板吊顶拆除 1. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨石膏板吊顶	m2	32.00
257	家具拆除、移位 1. 钢架、隔帘拆除、床移位 2. 部位:VIP 诊室、宣教室	张	14.00
	装修工程		
258	地砖地面起鼓修复 1. 面层形式、材料种类、规格:瓷砖利旧 2. 结合层材料种类:水泥砂浆	m2	5.00
259	墙面砖起鼓修复 1. 面层形式、材料种类、规格:瓷砖利旧 2. 结合层材料种类:水泥砂浆	m2	5.00
260	实木木地板 1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:综合考虑 2. 面层材料品种、规格、颜色:实木地板	m2	31.47
261	木地板修复 1. 原木地板破损处修理	m2	30.00
262	木质踢脚线 1. 踢脚线高度:综合考虑 2. 面层材料品种、规格、颜色:实木踢脚线	m	21.00
263	石膏板吊顶 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:二级跌级石膏板吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:双层石膏板	m2	32.00
264	石膏板隔墙 1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:双面 12mm 石膏板	m2	6.00
265	定制墙面复古格栅 1. 材料品种、规格、颜色:定制墙面复古格栅	m2	12.00
266	墙面喷刷涂料 1. 基层类型:抹灰面 2. 做法:局部墙面修复, 满刮两遍腻子、喷白色乳胶漆二遍, 详见设计 3. 现场成品保护	m2	195.00

267	天棚喷刷涂料 1. 基层类型:抹灰面 2. 做法:局部天棚修复,满刮两遍腻子、喷白色乳胶漆二遍,详见设计 3. 现场成品保护	m ²	60.00
268	墙纸裱糊 1. 裱糊部位:墙面 3. 粘结材料种类:专业胶粘剂 4. 面层材料品种、规格、颜色:中式墙布	m ²	63.00
269	木窗帘盒 1. 窗帘盒材质、规格:木龙骨防火三度,阻燃板,9.5mm厚石膏板	m	5.64
270	定制复古格栅造型吊顶 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:定制复古格栅吊顶	m ²	21.00
271	窗帘轨 1. 铝合金双轨道	m	5.64
272	窗帘 1. 窗帘材质:纱帘+布帘 2. 窗帘高度、宽度:详设计图纸 3. 褶皱系数为1.8倍,工程量按展开长度计算。	m	10.15
273	定制艺术镜子 1. 品种、规格:定制艺术镜	套	1.00
274	安装架子及围帘 1. 医用治疗架子及围帘拆除安装	张	6.00
275	门锁更换 1. 针刺室门锁破损拆除换新	把	1.00
	电气工程		
276	电线拆除 1. 电线规格:综合考虑	m	46.00
277	灯具拆除 1. 拆除灯具高度:综合考虑 2. 灯具种类:LED复古吸顶灯	套	8.00
278	开关、插座拆除 1. 种类:面板拆除	套	14.00
279	投影仪及投影幕保护性拆除 1. 宣教室投影仪及投影幕保护性拆除	套	1.00
280	LED灯带 1. 名称:LED灯带 2. 安装形式:暗装	m	28.00
281	复古灯 1. 名称:方形LED复古吸顶灯 2. 规格:600*600mm 3. 款式同现有	套	8.00

282	<p>复古灯</p> <p>1. 名称:圆形 LED 复古吸顶灯</p> <p>2. 规格:DN600</p> <p>3. 款式同现有</p>	套	2.00
283	<p>复古灯</p> <p>1. 名称:LED 复古吊灯</p> <p>2. 款式及规格同现有</p>	套	1.00
284	<p>五孔插座</p> <p>1. 名称:五孔插座</p> <p>2. 材质:塑料</p> <p>3. 安装方式:暗装</p>	个	13.00
285	<p>配线</p> <p>1. 名称:铜芯电线</p> <p>2. 配线形式:穿管敷设</p> <p>3. 型号: WDZB-BYJ-2.5</p>	m	138.00
286	<p>配线</p> <p>1. 名称:铜芯电线</p> <p>2. 配线形式:穿管敷设</p> <p>3. 型号: WDZB-BYJ-4.0</p>	m	138.00
287	<p>凿(压)槽</p> <p>1. 名称:凿槽</p> <p>2. 规格: 配管公称口径 20mm 以下</p> <p>3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆</p>	m	9.00
288	<p>配管</p> <p>1. 名称:紧定(扣压)式钢导管</p> <p>2. 规格:JDG20</p> <p>3. 配置形式:吊顶内</p>	m	70.00
弱电工程			
289	<p>网线</p> <p>1. 名称:网线</p> <p>2. 规格:CAT6</p> <p>3. 敷设方式:穿管敷设</p>	m	20.00
290	<p>网络插座</p> <p>1. 名称:单口网络插座</p> <p>2. 材质:塑料</p> <p>3. 安装方式:暗装</p>	个	1.00
291	<p>凿(压)槽</p> <p>1. 名称:凿槽</p> <p>2. 规格: 配管公称口径 20mm 以下</p> <p>3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆</p>	m	3.00
292	<p>配管</p> <p>1. 名称:紧定(扣压)式钢导管</p> <p>2. 规格:JDG20</p> <p>3. 配置形式:吊顶内</p>	m	20.00
暖通工程			

293	<p>空调</p> <p>1. 名称:空调</p> <p>2. 型号: 详图纸设计</p> <p>3. 规格:3P</p> <p>4. 安装形式:详图纸设计</p>	台	1.00
294	<p>空调插座</p> <p>1. 名称:五孔插座</p> <p>2. 材质:塑料</p> <p>3. 安装方式:暗装</p>	个	1.00
295	<p>凿(压)槽</p> <p>1. 名称:凿槽</p> <p>2. 规格: 配管公称口径 20mm 以下</p> <p>3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆</p>	m	3.00
296	<p>配线</p> <p>1. 名称:铜芯电线</p> <p>2. 配线形式:穿管敷设</p> <p>3. 型号: WDZB-BYJ-6.0</p>	m	45.00
297	<p>配管</p> <p>1. 名称:紧定(扣压)式钢导管</p> <p>2. 规格:JDG20</p> <p>3. 配置形式:吊顶内</p>	m	15.00
298	<p>钢制散热器 1. 结构形式:钢制散热器, 单组片数 18 片 2. 型号、规格:柱式 3. 安装方式:明装</p>	组	2.00
299	<p>排烟设备</p> <p>1. 规格: 详图纸设计</p>	床位	1.00
	给排水工程		
300	洗手盆拆除	套	1.00
301	<p>复古柱式洗手盆保护性拆除</p> <p>1. 针刺室复古柱式洗手盆移位, 地面修复</p>	组	1.00
302	<p>复古洗手盆</p> <p>1. 材质:瓷质</p> <p>2. 规格、类型:台下盆</p> <p>3. 组装形式:成套</p> <p>4. 附件名称、数量:水龙头、角阀、软管、排水管件等</p>	组	1.00
303	<p>下水改造</p> <p>1. 给排水管道拆除换新, 管径综合考虑。</p>	项	1.00
304	<p>饮水机</p> <p>1. 类型:下置冷热水饮水机</p> <p>2. 型号、规格:220V, 495w</p>	套	3.00